Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienīt	Daudzum	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu			
				darba alga (eur	materiāli (euro	mehānismi (eu	kopā (euro)	darba alga (eur	materiāli (euro	mehānismi (eur	summa (euro)
1	Esošā betonējuma un bojātās siltumizolācijas demontāža	m³	28	18,50	-	5,20	23,70	518,00	-	145,60	663,60
2	Tvaika izolācijas ierīkošana	m²	156	1,80	-	0,40	2,20	280,80	-	62,40	343,20
3	isostud pvc membrāna	m²	187		1,97		1,97	-	368,78	-	368,78
4	butila līmlenta	gab	8		17,10		17,10	-	136,80	-	136,80
5	Koka karkasa ierīkošana parapetam	m²	50,6	5,30		0,30	5,60	268,18	-	15,18	283,36
6	antiseptizēti -zēmerēti zāģmateriāli 50x50	m3	0,44		230,00		230,00	-	101,83	-	101,83
7	stiprinājuma elementi	gab	404,8		0,08		0,08	-	32,38	-	32,38
8	Saplākšņa klāja ierīkošana	m²	50,6	3,5		0,4	3,90	177,10	-	20,24	197,34
9	laminēts saplāksnis 12 mm	m²	60,72		7,62		7,62	-	462,69	-	462,69
10	skrūves	gab	1265		0,04		0,04	-	50,60	-	50,60
11	Siltumizolācijas ierīkošana sienai	m²	39	6,2		0,8	7,00	241,80	-	31,20	273,00
12	akmens vate 80 mm (100mm)	m²	42,9		5,27		5,27	-	226,08	-	226,08
13	stiprinājuma elementi	gab	156		0,12		0,12	-	18,72	-	18,72
14	Siltumizolācijas ierīkošana jumtam	m²	114	6,2		0,8	7,00	706,80	-	91,20	798,00
15	akmens vate 200 mm horizontāliem jumtiem.	m²	125,4		19,78		19,78	-	2 480,41	-	2 480,41
16	keramzīts 2-4 mm 50L	gab	91		4,14		4,14	-	377,57	-	377,57
17	stiprinājuma elementi ?	gab	456		0,18		0,18	-	82,08	-	82,08
18	Lietus ūdens izteku ierīkošana	gab	4	24	32,7	4	60,70	96,00	130,80	16,00	242,80
19	Jumta stūru noformēšana salaiduma vietās	m	123	1,2			1,20	147,60	-	-	147,60
20	stūris, aizpildīts ar siltumizolāciju Paroc ROB 60	m	159,9		0,6		0,60	-	95,94	-	95,94
21	Uzkausējama jumta seguma ierīkošana	m2	192	3,1		0,4	3,50	595,20	-	76,80	672,00
22	kausējams apakšklāja segums	m2	249,6		2,96		2,96	-	738,82	-	738,82
23	kausējams virsklāja segums	m2	249,6		3,51		3,51	-	876,10	-	876,10
24	propāns	m2	192		0,79		0,79	-	151,68	-	151,68
25	Skārda vējadēļa ierīkošana	m	65,5	2,15	2,3		4,45	140,83	150,65	-	291,48
26	Skārda nobeiguma malas ierīkošana	m	52,2	2,15	1,97		4,12	112,23	102,83	-	215,06
27	Sastaņu (kāpņu klāji) uzstādīšana un demontāža	m2	36	1,5		2,1	3,60	54,00	-	75,60	129,60
28	Būvgružu izvešana	m3	42	3,00		11,80	14,80	126,00	-	495,60	621,60
			Kopā					**3464,54**	**6584,77**	**1029,82**	**11079,12**
	Transporta izdevumi		5%								553,96
	Soc.nodoklis		23,59%								817,28
	Kopā tiešās izmaksas:										**12 450,36**
	Virsizdevumi		5%								622,52
	Peļņa		3%								373,51
	Kopsumma bez PVN										**13 446,39**
	PVN		21%								2 823,74
	Pavisam kopā										**16 270,13**